

## Rénovation UAPE Atelier du Bourg - Descriptif des travaux

uape bourg\_descriptif\_travaux.docx

### 211 Travaux de maçonnerie démolition

- Démolition et évacuation des cloisons et murs intérieurs indiquée en jaune sur le plan.
- Démontage et évacuation des appareils sanitaires existants.
- Démontage et évacuation des revêtements de sol et de murs en carrelage dans les wc.

### 221 Fenêtres et portes extérieures

- Fourniture et pose d'un film de protection sur les vitrages existants côté roue du Bourg pour répondre aux normes de sécurité selon prescription du rapport de l'OAJE.

### 230 Installation électrique

- Vérification des tableaux électriques et éventuellement mise aux normes de l'existant.
- Installation de la téléphonie / internet.
- Adaptation de l'éclairage des wc.

### 240 Installation de chauffage / ventilation

- Adaptations dues aux modifications des zones wc.
- Ajout d'une ventilation dans le deuxième wc.

### 250 Installations sanitaires

- Installation de deux zones wc avec un lavabo dans chacune d'entre elles, selon plans annexés.
- Dépose de l'évier existant et remplacement de celui-ci par un élément plus simple.
- Déplacement du lave-vaisselle dans un élément de cuisine à droite de l'évier.
- Ajout d'un deuxième évier pour répondre aux normes sanitaires.
- Ajout d'un lavabo pour les activités créatives.

### 258 Agencements de cuisine

- Suppression de deux éléments de cuisine et modification d'un élément pour recevoir le lave-vaisselle existant.

### 259 Agencements de vestiaire

- Construction d'une structure en L avec éléments de séparation qui reçoit un banc en U et des crochets de vestiaires.

### 271 Plâtrerie, revêtement des murs, peinture

- Construction des cloisons en plâtre hydrofuge de 8cm.
- Préparation des nouvelles cloisons pour recevoir un revêtement type scandatex.

### 273 Menuiserie

- Fourniture et pose d'une nouvelle porte en bois pour le wc supplémentaire.

### 281.6 Revêtement de sols et murs en carrelage

- Lissage de la chape existante dans les locaux sanitaires.
- Préparation et pose de carrelage sur le sol et les murs des wc.
- Joints divers.

### 283 Plafonds suspendus

- Fourniture et pose de bafles suspendus au plafond et éventuellement certains éléments sur les murs en fonction des résultats de l'expertise acoustique.

### 285 Peinture

- Pose d'un revêtement type scandatex sur les nouveaux murs.
- Peinture des murs et plafonds existants et nouveaux.